

2-5

망미2동 우리은행 일원 자연재해위험개선지구 사업 조속 추진

사업성격 신규

이행기간 임기내~임기후

사업주체 수영구

정부지원 필요 재정

사업목표

- 추진방향 : 수영강 외수위 상승과 저지대 환경사 지형에 의한 내수배제 불량 및 유출 지연에 따른 상습적인 침수피해 저감
- 사업목표 : 침수피해 저감을 위한 망미2 자연재해위험개선지구 정비사업 추진

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업위치 : 수영구 망미동 212-9번지 일원
- 사업규모 : 고지배수로 L=912m, 게이트펌프장 600m³/분, 관로정비 L=1,975m
- 총사업비 : 38,500백만원 [국 19,250, 시 9,625, 구 9,625]

연차별 추진계획



연차별 투자계획

[단위 : 백만원]

구분	계	기투자	임기내						임기 후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	38,500	-	29,300	-	1,848	9,052	9,200	9,200	9,200
국비	19,250	-	14,650	-	924	4,526	4,600	4,600	4,600
시비	9,625	-	7,325	-	462	2,263	2,300	2,300	2,300
구비	9,625	-	7,325	-	462	2,263	2,300	2,300	2,300

공약달성 확인지표



문제점 및 대책

- 기존 관거의 통수능 부족에 대한 월류 발생, 상류부 급경사로 인한 노면수가 하류부로 유하, 월류 및 노면수가 완경사 및 저지대 집중
 - 고지배수로 설치, 관로정비 및 게이트펌프장 설치를 통한 통수능 확보 및 배수구역 분리 방류를 통한 저지대 집중해소

기대효과

- 망미2지구 자연재해위험지구 수해예방 및 치수안전 도모를 통한 태풍, 집중 호우 시 구민 재산 및 안전 보호

위치도 및 현장사진

